

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami
1 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego.				
1.1 KNNR 5/1415/2 Zabezpieczenie podziemnej części słupów	2,33		m2	
1.2 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m -- słup typu N-10,5/4,3	1		słup	
1.3 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m -- słup typu N-9/4,3	1		słup	
1.4 KNNR 5/903/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m -- słup typu K-9/4,3	1		słup	
1.5 KNNR 5/901/2 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami -- słupy typu P-9/ZN	4		słup	
1.6 KNNR 5/903/4 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem	8		szt	
1.7 KNNR 5/1409/3 Montaż konstrukcji pod głowicę kablową i kabel. Montaż przewodu uziemiającego na słupie nr 5, 7.	8	2,00	m	
1.8 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych -- przewód AsXSn 2x25	0,242		km	
1.9 KNNR 5/717/1 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m -- AsXSn 2x25 na uchwytach SO79,6 na słupie nr 7	2		m	
1.10 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 -- zaciski TTD1-CC na AsXSn 2x25	2		szt	
1.11 KNNR 5/906/3 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych -- montaż ogranicznika typu ASA-A 500-5 BO+F2+K	1	2,00	szt	
1.12 KNNR 5/1204/3 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 50·mm2 -- końcówka kablowa AR 10-25	18		szt	
1.13 KNRW 510/904/1 Montaż mostków, mostek rozłączny, żyły do 70 mm2 -- podłączenie przewodu PEN linii oświetleniowej do uziemienia na słupie 5, 7.	2		szt	
1.14 KNRW 510/904/1 Montaż mostków, mostek rozłączny, żyły do 70 mm2 -- podłączenie proj. linii oświetleniowej do istn. na zaciski na słupie nr 5	2		szt	
1.15 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	7		szt	
1.16 KNNR 5/1003/3 (1) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, -- do wysięgnika	8		kpl	
1.17 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -- montaż oprawy oświetleniowej	8		szt	
1.18 KNNR 5/906/2 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	8		szt	
1.19 KNRW 510/904/1 Montaż mostków, mostek rozłączny, żyły do 70 mm2 --- podłączenie wysięgnika z przewodem PEN linii ośw.	8		szt	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami
1.20 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	11	2,00	m	
1.21 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	9	6,00	m	