

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa drogi gminnej transportu wlejskiego w Gaczkowie**

---

Adres inwestycji: Gaczkowo gm. Zaręby Kościelne

Inwestor: Gmina Zaręby Kościelne

Adres inwestora: ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

28813500-9 Oznakowanie drogowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

---

## Przedmiar robót

| Opis robót   | Ilość robót    |
|--|----------------|
| <b>1. Roboty pomiarowe</b>   |                |
| <b>1.KNNR 1 0111-0100</b><br>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym<br>Jednostka: 1 km trasy  | <b>0,5900</b>  |
| km 0+000 - 0+585,00  | 0,585          |
|  | 0,5850         |
| <b>2. Podbudowa</b>  |                |
| <b>2.KNNR 6 0103-0300</b><br>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI.<br>(walec wibracyjny samojezdny)<br>Jednostka: 100 m2   | <b>38,0250</b> |
|  | 585,0*6,5      |
|  | 3802,5000      |
| <b>3.KNR 2-31 0115-0300</b><br>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 50%;<br>grubości 8cm, po zagęszczeniu<br>Jednostka: 100 m2  | <b>27,4950</b> |
|  | 585,0*4,7      |
|  | 2749,5000      |
| <b>4.KNR 2-31 0115-0400</b><br>Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Warstwa górna - z kruszywa łamanego 50%;<br>dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy<br>Dalsze 4 cm<br>Krotność norm pozycji = 4<br>Jednostka: 100 m2 | <b>27,4950</b> |
|  | 585,0*4,7      |
|  | 2749,5000      |
| <b>3. Nawierzchnia</b>   |                |
| <b>5.KNNR 6 0308-0104</b><br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu<br>3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10t<br>Jednostka: 100 m2     | <b>26,3250</b> |
|  | 585,0*4,5      |
|  | 2632,5000      |
| <b>6.KNNR 6 0309-0204</b><br>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.<br>Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t<br>Jednostka: 100 m2                | <b>26,3250</b> |
|  | 585,0*4,5      |
|  | 2632,5000      |
| <b>4. Pobocza</b>  |                |
| <b>7.KNR 2-31 0202-0300</b><br>Nawierzchnie żwirowe. Górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie; grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm<br>Jednostka: 100 m2  | <b>11,7000</b> |
|  | 585,0*1,0*2    |
|  | 1170,0000      |
| <b>8.KNR 2-31 0202-0100</b><br>Nawierzchnie żwirowe. Dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm<br>Jednostka: 100 m2   | <b>11,7000</b> |
|  | 585,0*1,0*2    |
|  | 1170,0000      |

| Opis robót  | Ilość robót  |
|---|--|
| <b>5. Zjazdy gospodarcze</b>  |  |
| <b>9 .KNNR 6 0309-0304</b>  |  |
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy 5-10 t |  |
| Jednostka: 100 m2 <span style="float: right;"><b>1,9000</b></span>  |  |
| zjazdy gospodarcze 19 szt.  | 5,0*2,0*19 <span style="float: right;">190,0000</span> |
| <b>6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>   |  |
| <b>10 .KNNR 6 0702-0100</b>   |  |
| Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm   |  |
| Jednostka: 100 szt <span style="float: right;"><b>0,0600</b></span>   |  |
| wg. projektu organizacji ruchu  | 6 <span style="float: right;">6,0000</span>            |
| <b>11 .KNNR 6 0702-0500</b>   |  |
| Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2  |  |
| Jednostka: 100 szt <span style="float: right;"><b>0,0700</b></span>   |  |
| wg. projektu organizacji ruchu  | 7 <span style="float: right;">7,0000</span>            |
| <b>12 .Pozycja zastępcza</b>  |  |
| Pionowe znaki drogowe. "Tablica FOGR"   |  |
| Jednostka: 100 szt <span style="float: right;"><b>0,0100</b></span>   |  |
|   | 1 <span style="float: right;">1,0000</span>            |