

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 56716-2009 z dnia 2009-03-10 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby Kościelne długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m - 4,00 m, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy...

Termin składania ofert: 2009-03-31

Numer ogłoszenia: 56812 - 2009; data zamieszczenia: 10.03.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56716 - 2009 data 10.03.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, fax. 086 2706200.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m - 4,00 m, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy fi 80 - dł. 20 m, - wykopy z transportem urobku taczkami - 394,18 m³, - wykopy koparkami - 395,44 m³, - formowanie i zagęszczanie nasypu - 395,44 m³, - wykopy koparką na odkład - 20 m³, - wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm - 10 mb. i o średnicy 100 cm - 10 mb., - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 12.179,28 m³, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. - 17 cm - 9.278,22 m², - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm - 9.278,22 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 3 cm - 8,902,92 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 8,902,92 m², - pobocze żwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 3.468,00 m², - zjazdy gospodarcze: nawierzchnia żwirowa gr. - 18 cm - 642,60 m², - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych - szt. 36, - oznakowanie poziome, przejść - 2 szt., - oświetlenie skrzyżowań - montaż lamp - 2 szt...
- **W ogłoszeniu powinno być:** długość - 1.71 km , szerokość jezdni - 5,00 m , - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - 1,71 km, - rozebranie przepustu rurowego ze ściankami pod drogą o średnicy fi 60 cm - dł. 9 m i o średnicy fi 80 - dł. 20 m, - wykopy z transportem urobku taczkami - 394,18 m³, - wykopy koparkami - 395,44 m³, - formowanie i zagęszczanie nasypu - 395,44 m³, - wykopy koparką na odkład - 20 m³, - wykonanie przepustów z rur o średnicy 60 cm - 10 mb. i o średnicy 100 cm - 10 mb., - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 12.179,28 m³, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. - 17 cm - 9.278,22 m², - podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi warstwy górnej gr. - 8 cm - 9.278,22 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiążącej 3 cm - 8,902,92 m², - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm - 8,902,92 m², - pobocze żwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 3.468,00 m², - zjazdy gospodarcze: nawierzchnia żwirowa gr. - 18 cm - 642,60 m², - ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych - szt. 18, - oznakowanie poziome, przejść - 2 szt., - oświetlenie skrzyżowań - montaż lamp - 2 szt...